

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เกาะกลางถนน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,071,644.- บาท
3. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป งานปรับปรุงภูมิทัศน์ (ปรับพื้นที่ ปูบล็อก)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นเงิน 1,071,713.47 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1
 - 5.2 แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 2
 - 5.3 แบบ ปร. 5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 - .1. นายรัฐพล นิโรธ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
 2. นายประสิทธิ์ ศิริเพชร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นกรรมการ
 3. นางจิรารัตน์ สุขวิน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ เป็นกรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แบบ ปร.5

ประเภทงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 667 ม²

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย นายรัฐพล นิโรธ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	799,797.54	1.2726	1,017,822.35	ระยะเวลาดำเนิน การก่อสร้าง 126 วัน
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน(งานสะพานและท่อเหลี่ยม)				
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อมุ่งใจในการปฏิบัติการ 5 % (มติ ครม. 18 มกราคม 2548)	1,017,822.35	5%	50,891.12	
	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				
	- งานป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			1,071,713.47	
	คิดเป็นเงินราคากลางโครงการก่อสร้างฯ			1,071,713.47	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)			

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 667.00 ตร.ม.


ตามคำสั่งเทศบาลตำบลลำใหม่ที่ 51/2558 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นราคาตามมติ

ระยะเวลาก่อสร้าง 126 วัน/จำนวน 3 งวด

คณะกรรมการจึงลงรายชื่อเป็นหลักฐาน

ได้บวกระยะเวลา 50% แล้ว

ลงชื่อ..........ตรวจ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายรัฐวัชต์ ศิริสวัสดิ์)

(นายรัฐพล นิโรธ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ..........เห็นชอบ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายพนัส ลิมสันติธรรม)

(นายประสิทธิ์ ศิริเพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลลำใหม่

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางจิราครัน สุขวิน)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 667 ม²

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านตลาดลำใหม่ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

งานวิศวกรรม กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

คำนวณราคากลางโดย นายรัฐพล นิโรธ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่								
	- งานรื้อถอนคันไม้ - ขนย้าย	841.00	ม ² .	-	-	3.42	2,876.22	2,876.22	
	- ทรายหยาบรองพื้นคอนกรีต	50.56	ม ³ .	336.45	170,101.90	99.00	5,005.44	22,016.34	
	- คอนกรีตหยาบ 180 กก./ซม. ²	31.60	ม ³ .	2,570.09	81,214.84	306.00	9,669.60	90,884.44	
2	งานปูพื้น								
	- บล็อกปูพื้นขนาด 40x40x3.5 cm (มอก.826-2531)	632	ม ² .	656.25	414,750.00	84.00	53,088.00	467,838.00	
	- ทรายหยาบปรับระดับพื้นผิวหนา 3 ซม.	22.25	ม ³ .	336.45	7,486.01	99.00	2,202.75	9,688.76	
	- ปูนประสานร่อง ฉงละ 50 กก.	177	ถุง	630.00	111,510.00	-	-	111,510.00	
	- น้ำยาเคลือบผิว ขนาด 18 ลิตร	10	ถัง	3,900.00	39,000.00	45.00	18,270.00	57,270.00	
3	งานปลูกหญ้า, ต้นไม้								
	- กระถางต้นไม้ปูนซีเมนต์ ขนาดความสูง 0.80 ม.	15	ใบ	510.00	7,650.00	-	-	7,650.00	
	- ดินคริสติน่า ขนาดความสูง 1.00 - 1.50 ม.	45	คัน	350.00	15,750.00	25.00	1,125.00	16,875.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฐานวอลน้อย	35	ม ² .	50.00	1,750.00	10.00	350.00	2,100.00	
	- ดินกระสอบ	150	ถุง	35.00	5,250.00	-	-	5,250.00	
	- คันทัน ขนาด .15x.20x1.00 ม.	35	ม.	98.00	3,430.00	-	-	3,430.00	
	- ที่เทียบธงชาติเหล็กอบสังกะสี E 1 1/2" ยาว .30 ม.	30	อัน	80.29	2,408.78	-	-	2,408.78	
	ราคาค่าต้นทุน							799,797.54	
	Factor F 1.2726							1,017,822.35	
	มท 5%							50,891.12	
	ป้ายโครงการ							3,000.00	
	รวม							1,071,713.47	